

工程量清单

投 标 总 价

招 标 人：威海火炬高技术产业开发区建设局

工程名称：科技路（世昌大道—环山路）东侧整治工程

投标总额（小写）：1048615.24

（大写）：壹佰零肆万捌仟陆佰壹拾伍元贰角肆分

投 标 人：威海恒森景观绿化有限公司

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：张成

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：2024年11月18日

表-02 工程项目费用汇总表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程	48615.24	43000.00		46769.90
	合计	48615.24	43000.00		46769.90

表-03 单项工程费用汇总表

工程名称:科技路(世昌大道一环山路)东侧整治工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	科技路(世昌大道一环山路)东侧整治工程	1048615.24	43000.00		46769.90
2	绿化部分	1048615.24	43000.00		46769.90
	合计	1048615.24	43000.00		46769.90



表-04 单位工程费用汇总表

工程名称:科技路(世昌大道一环山路)东侧整治工程

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额(元)	其中: 暂估价(元)
科技路(世昌大道一环山路)东侧整治工程					
绿化部分					
1	分部分项工程费			855474.54	
2	措施项目费			16787.89	
2.1	措施项目一			16787.89	
2.2	措施项目二				
3	其他项目费			43000.00	
3.1	暂列金额			43000.00	
3.2	材料暂估价				
3.3	专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	总承包服务费				
4	规费前合计	$855474.54 + 16787.89 + 43000.00$		915262.43	
5	规费	$(26634.13) + (1830.52) + (1993.26) + (13911.99)$		46769.90	
5.1	安全文明施工费	$(1461.42) + (3111.89) + (11319.25) + (10708.57)$		26634.13	
5.2	工程排污费	$915262.43 + (0.00)$	0.2%	1830.52	
5.3	住房公积金	$915262.43 + (0.00)$	0.48%	4393.26	
5.4	危险作业意外伤害保险	$915262.43 + (0.00)$			
5.5	社会保障费	$915262.43 + (0.00)$	1.52%	13911.99	
6	税金	$915262.43 + 46769.90 + (0.00) + (0.00)$	7.9%	86582.91	
7	甲供税差				
	合计			1048615.24	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程				855474.54	0.00
		绿化部分				855474.54	0.00
1	050102001001	栽植乔木 1. 乔木种类:造型油松a 2. 乔木规格:地径18cm, 高度≥400cm-450cm, 冠幅≥400cm, 树要全冠, 姿态优美, 五层枝以 上, 特级苗 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	2.00	7528.46	15056.92	
2	050102001002	栽植乔木 1. 乔木种类:造型油松b 2. 乔木规格:地径16cm, 高度≥350cm-400cm, 冠幅≥350cm, 树要全冠, 姿态优美, 四层枝以 上, 特级苗 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	4.00	5352.75	21411.00	
3	050102001003	栽植乔木 1. 乔木种类:造型油松c 2. 乔木规格:地径16cm, 高度≥200cm-250cm, 冠幅≥300cm, 树要全冠, 姿态优美, 三层枝以 上, 特级苗 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	4.00	3931.60	15726.40	
4	050102001004	栽植乔木 1. 乔木种类:白蜡 2. 乔木规格:米径14cm, 高度≥550cm, 冠幅≥ 450cm, 主干通直, 全冠, 分支点2.5m 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	68.00	1365.94	92883.92	
5	050102001005	栽植乔木 1. 乔木种类:法桐 2. 乔木规格:米径12cm, 高度≥500cm, 冠幅≥ 400cm, 主干通直, 全冠, 分支点2.5m 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	30.00	947.72	28431.60	
6	050102001006	栽植乔木 1. 乔木种类:杏树 2. 乔木规格:地径18cm, 高度≥400cm, 冠幅≥ 350cm, 树要全冠, 姿态优美, 6-8分枝, 特级苗 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	16.00	1800.95	28815.20	
7	050102001007	栽植乔木 1. 乔木种类:雪松 2. 乔木规格:地径10cm, 高度≥450cm-500cm, 冠幅≥300cm, 树要全冠, 姿态优美, 五层枝以 上, 特级苗 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	75.00	761.67	57125.25	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:科技路(世昌大道一环路)东侧整治工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
8	050102001008	栽植乔木 1. 乔木种类:樱花(晚樱类) 2. 乔木规格:地径6cm, 高度 ≥ 200 cm, 冠幅 ≥ 180 cm, 树型全冠, 姿态优美, 4~5分枝 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	78.00	270.67	21112.26	
9	050102004001	栽植灌木 1. 灌木种类:丛生紫荆 2. 灌木规格:高度 ≥ 180 cm, 冠幅 ≥ 150 cm, 丛生7~8分枝, 条长1.5m以上 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求。	株	52.00	269.08	13992.16	
10	050102001009	栽植乔木 1. 乔木种类:紫叶李 2. 乔木规格:地径6cm, 高度 ≥ 180 cm, 冠幅 ≥ 150 cm, 树型全冠, 姿态优美, 4~5分枝 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	64.00	282.60	18086.40	
11	050102001010	栽植乔木 1. 乔木种类:美人梅 2. 乔木规格:地径6cm, 高度 ≥ 180 cm, 冠幅 ≥ 150 cm, 树型全冠, 姿态优美, 4~5分枝 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	86.00	294.51	25327.86	
12	050102004002	栽植灌木 1. 灌木种类:高杆月季 2. 灌木规格:地径5cm, 高度 ≥ 150 cm, 冠幅 ≥ 100 cm, 地栽苗, 姿态优美, 分枝点0.8m 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	48.00	372.61	17885.28	
13	050102004003	栽植灌木 1. 灌木种类:冬青球 2. 灌木规格:高度 ≥ 150 cm, 冠幅 ≥ 150 cm, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	33.00	309.23	10204.59	
14	050102004004	栽植灌木 1. 灌木种类:高杆红叶石楠球 2. 灌木规格:高度 ≥ 150 cm, 冠幅 ≥ 120 cm, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	10.00	322.98	3229.80	
15	050102004005	栽植灌木 1. 灌木种类:红叶石楠球A 2. 灌木规格:高度 ≥ 150 cm, 冠幅 ≥ 150 cm, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	33.00	355.10	11718.30	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
16	050102004006	栽植灌木 1. 灌木种类:红叶石楠球B 2. 灌木规格:高度 $\geq 120\text{cm}$, 冠幅 $\geq 120\text{cm}$, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	59.00	214.73	12669.07	
17	050102004007	栽植灌木 1. 灌木种类:金叶女贞球A 2. 灌木规格:高度 $\geq 150\text{cm}$, 冠幅 $\geq 150\text{cm}$, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	20.00	368.86	7377.20	
18	050102004008	栽植灌木 1. 灌木种类:高杆龙柏球 2. 灌木规格:高度 $\geq 200\text{cm}$, 冠幅 $\geq 150\text{cm}$, 球体饱满, 姿态优美, 分枝点高80cm, 净球无缺角 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	27.00	433.08	11693.16	
19	050102004009	栽植灌木 1. 灌木种类:龙柏球A 2. 灌木规格:高度 $\geq 120\text{cm}$, 冠幅 $\geq 150\text{cm}$, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	33.00	295.47	9750.51	
20	050102004010	栽植灌木 1. 灌木种类:龙柏球B 2. 灌木规格:高度 $\geq 100\text{cm}$, 冠幅 $\geq 120\text{cm}$, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	81.00	180.79	14643.99	
21	050102007001	栽植色带 1. 苗木种类:小龙柏 2. 苗木规格:高度 $\geq 35\text{cm}$, 冠幅 $\geq 25\text{cm}$, 株行距:0.15m*0.25m 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	m ²	190.00	55.76	10594.40	
22	050102007002	栽植色带 1. 苗木种类:胶东卫矛 2. 苗木规格:高度 $\geq 35\text{cm}$, 冠幅 $\geq 25\text{cm}$, 株行距:0.15m*0.25m 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	m ²	897.00	80.54	72244.38	
23	050102008001	栽植花卉 1. 花卉种类:品种月季 2. 花卉规格:高度 $\geq 80\text{cm}$, 冠幅 $\geq 50\text{cm}$, 6株/m ² , 外密内疏栽植 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	m ²	117.00	138.43	16196.31	



分部分项工程量清单与计价表

工程名称:科技路(世昌大道一环路)东侧整治工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
24	050102010001	铺种草皮 1. 草皮种类:结缕草 2. 铺种方式:成品满铺 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	m ²	7177.00	20.62	147989.74	
25	050102008002	栽植花卉 1. 花卉种类:大花金鸡菊 2. 栽植方式:播种 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	m ²	1089.00	18.12	19732.68	
26	EB001	整理绿化用地 1. 工作内容:捡石块,平整场地、地形塑造等 2. 土地翻耕深度:综合考虑 3. 工程量:以实际发生量为准	m ²	9470.00	2.62	24811.40	
27	EB002	回填种植土 1. 包含购买、运输、回填、整平等全部工作内容 2. 土质要求:外购种植土 3. 回填厚度:综合考虑 4. 运距:综合考虑 5. 工程量:以实际发生量为准	m ³	3051.14	22.12	67491.22	
28	050202005001	景石A 1. 石料种类:河卵石 2. 石料规格:1.8m*1.5m*1.2m 3. 工作内容:包含景石的选石、定位放线、吊运、摆放、修饰与支撑、成品保护等 4. 其他要求:符合规范、设计要求,结算时按实际工程量计算	吨	67.36	407.08	27420.91	
29	050202005002	景石A 1. 石料种类:河卵石 2. 石料规格:1.5m*1.2m*1.0m 3. 工作内容:包含景石的选石、定位放线、吊运、摆放、修饰与支撑、成品保护等 4. 其他要求:符合规范、设计要求,结算时按实际工程量计算	吨	42.12	407.08	17146.21	
30	050202005003	景石A 1. 石料种类:河卵石 2. 石料规格:1.2m*1.0m*0.8m 3. 工作内容:包含景石的选石、定位放线、吊运、摆放、修饰与支撑、成品保护等 4. 其他要求:符合规范、设计要求,结算时按实际工程量计算	吨	12.50	407.08	5088.50	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
31	EB003	拆除砼 1.材料品种:砼、钢筋砼 2.拆除方式:综合考虑 3.厚度:综合考虑 4.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械 设备切割等综合考虑 5.拆除倒运、安全防护等综合考虑 6.垃圾清打、归堆、场内运输、基层清理等综合 考虑 7.工程量按实际拆除工程量计算	m3	136.91	54.95	7523.20	
32	EB004	土石方、垃圾外运 1.废弃料品种:土石方、拆除废弃物等综合考虑 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量按挖前密实体积计算	m3	136.91	15.30	2094.72	
						855474.54	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	000002	科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程								
	000003	绿化部分								
1.	050102001001	栽植乔木 1. 乔木种类:造型油松a 2. 乔木规格:地径18cm, 高度≥400cm 450cm, 冠幅≥400cm, 树型全冠, 姿态优美, 五层枝以上, 特级苗 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	1.00	223.98	7100.97	49.29	230.04	154.22	7528.46
	2-3-20	栽植带土球乔木 土球直径在140cm以内	株	1.00	167.98	3.33				
	3-1-3h	常绿乔木一级养护 树高500cm以内	10株	0.10	50.82	7.87				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.08			16.90			
	2-13-1	树木支撑 四脚树棍桩	株	1.00	5.18	7.20				
	8-3-3	树木吊装 胸径18cm以内	株	1.00			32.39			
		造型油松a(地径18cm, 高度≥400cm-450cm, 冠幅≥400cm)	株	1.00		7082.57				7082.57
2	050102001002	栽植乔木 1. 乔木种类:造型油松b 2. 乔木规格:地径16cm, 高度≥350cm-400cm, 冠幅≥350cm, 树型全冠, 姿态优美, 四层枝以上, 特级苗 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	1.00	219.33	4934.07	48.34	225.26	151.01	5352.75
	2-3-20	栽植带土球乔木 土球直径在140cm以内	株	1.00	167.98	3.33				
	3-1-2h	常绿乔木一级养护 树高400cm以内	10株	0.10	46.17	6.11				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.07			15.95			
	2-13-1	树木支撑 四脚树棍桩	株	1.00	5.18	7.20				
	8-3-3	树木吊装 胸径18cm以内	株	1.00			32.39			
		造型油松b(地径16cm, 高度≥350cm-400cm, 冠幅≥350cm)	株	1.00		4917.43				4917.43



工程量清单综合单价分析表

工程名称:科技路(世昌大道一环山路)东侧整治工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
3	050102001003	栽植乔木 1. 乔木种类:造型油松c 2. 乔木规格:地径16cm, 高度≥200cm-250cm, 冠幅≥300cm, 树型全冠, 姿态优美, 三层枝以上, 特级苗 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	1.00	214.55	3554.33	14.99	220.35	147.73	3931.60
	2-3-20	栽植带土球乔木 土球直径在140cm以内	株	1.00	167.98	3.33				
	3-1-1h	常绿乔木一级养护 树高300cm以内	10株	0.10	41.39	4.35				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.07			14.99			
	2-13-1	树木支撑 四脚树棍桩	株	1.00	5.18	7.20				
		造型油松c (地径16cm, 高度≥200cm-250cm, 冠幅≥300cm)	株	1.00		3539.45				3539.45
4	050102001004	栽植乔木 1. 乔木种类:白蜡 2. 乔木规格:米径14cm, 高度≥550cm, 冠幅≥450cm, 主干通直, 全冠, 分支点2.5m 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	1.00	213.55	956.40	48.95	219.32	147.04	1365.94
	2-3-19	栽植带土球乔木 土球直径在120cm以内	株	1.00	123.58	2.66				
	3-1-10h	落叶乔木一级养护 树高600cm以内	10株	0.10	84.79	10.76				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.07			16.56			
	2-13-1	树木支撑 四脚树棍桩	株	1.00	5.18	7.20				
	8-3-3	树木吊装 胸径18cm以内	株	1.00			32.39			
		白蜡 (米径14cm, 高度≥550cm, 冠幅≥450cm)	株	1.00		935.78				935.78
5	050102001005	栽植乔木 1. 乔木种类:法桐 2. 乔木规格:米径12cm, 高度≥500cm, 冠幅≥400cm, 主干通直, 全冠, 分支点2.5m 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	1.00	206.00	551.69	48.19	211.57	141.84	947.72

工程量清单综合单价分析表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	2-3-19	栽植带土球乔木 土球直径在120cm以内	株	1.00	123.58	2.66				
	3-1-9h	落叶乔木一级养护 树高500cm以内	10株	0.10	77.24	9.72				
	8-3-2	洒水车(水)	10m3	0.07			15.80			
	2-13-1	树木支撑 四脚树棍桩	株	1.00	5.18	7.20				
	8-3-3	树木吊装 胸径18cm以内	株	1.00			32.39			
		法桐(米径12cm,高度≥500cm,冠幅≥400cm)	株	1.00		532.11				532.11
6	050102001006	栽植乔木 1.乔木种类:杏树 2.乔木规格:地径18cm,高度≥400cm,冠幅≥350cm,树要全冠,姿态优美,6~8分枝,特级苗 3.养护期:2年 4.土质:符合规范、设计要求	株	1.00	239.08	1347.96	49.29	245.54	164.62	1800.95
	2-3-20	栽植带土球乔木 土球直径在140cm以内	株	1.00	167.98	3.33				
	3-1-8h	落叶乔木一级养护 树高400cm以内	10株	0.10	65.92	7.15				
	8-3-2	洒水车(水)	10m3	0.08			16.90			
	2-13-1	树木支撑 四脚树棍桩	株	1.00	5.18	7.20				
	8-3-3	树木吊装 胸径18cm以内	株	1.00			32.39			
		杏树(地径18cm,高度≥400cm,冠幅≥350cm)	株	1.00		1330.28				1330.28
7	050102001007	栽植乔木 1.乔木种类:雪松 2.乔木规格:地径10cm,高度≥450cm-500cm,冠幅≥300cm,树要全冠,姿态优美,五层枝以上 3.养护期:2年 4.土质:符合规范、设计要求	株	1.00	101.88	548.18	41.46	104.64	70.15	761.67
	2-3-17	栽植带土球乔木 土球直径在80cm以内	株	1.00	45.88	1.00				
	3-1-3h	常绿乔木一级养护 树高500cm以内	10株	0.10	50.82	7.87				
	8-3-2	洒水车(水)	10m3	0.04			9.07			
	2-13-1	树木支撑 四脚树棍桩	株	1.00	5.18	7.20				



工程量清单综合单价分析表


工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	8-3-3	树木吊装 胸径18cm以内	株	1.00			32.39			
		雪松(地径10cm,高度≥150cm-500cm,冠幅≥300cm)	株	1.00		532.11				532.11
8	050102001008	栽植乔木 1.乔木种类:樱花(晚樱类) 2.乔木规格:地径6cm,高度≥200cm,冠幅≥180cm,树要全冠,姿态优美,4~5分枝 3.养护期:2年 4.土质:符合规范、设计要求	株	1.00	71.00	144.53	6.25	72.92	48.89	270.67
	2-3-14	栽植带土球乔木 土球直径在50cm以内	株	1.00	16.28	0.50				
	3-1-7h	落叶乔木一级养护 树高300cm以内	10株	0.10	54.72	4.58				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.03			6.25			
		樱花(地径6cm,高度≥200cm,冠幅≥180cm)	株	1.00		139.45				139.45
9	050102004001	栽植灌木 1.灌木种类:丛生紫荆 2.灌木规格:高度≥180cm,冠幅≥150cm,丛生7~8分枝,条长1.5m以上 3.养护期:2年 4.土质:符合规范、设计要求。	株	1.00	58.42	165.30	5.13	60.00	40.23	269.08
	2-4-11	栽植带土球灌木 土球直径在20cm以内	株	1.00	3.70	0.17				
	3-1-7h	落叶乔木一级养护 树高300cm以内	10株	0.10	54.72	4.58				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.02			5.13			
		丛生紫荆(高度≥180cm,冠幅≥150cm)	株	1.00		160.55				160.55
10	050102001009	栽植乔木 1.乔木种类:紫叶李 2.乔木规格:地径6cm,高度≥180cm,冠幅≥150cm,树要全冠,姿态优美,4~5分枝 3.养护期:2年 4.土质:符合规范、设计要求	株	1.00	71.00	156.46	6.25	72.92	48.89	282.60

工程量清单综合单价分析表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	2-3-14	栽植带土球乔木 土球直径在50cm以内	株	1.00	16.28	0.50				
	3-1-7h	落叶乔木一级养护 树高300cm以内	10株	0.10	54.72	4.58				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.03			6.25			
		紫叶李(地径6cm, 高度≥180cm, 冠幅≥150cm)	株	1.00		151.38				151.38
11	050102001010	栽植乔木 1. 乔木种类:美人梅 2. 乔木规格:地径6cm, 高度≥180cm, 冠幅≥150cm, 树要全冠, 姿态优美, 4~5分枝 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	1.00	71.00	168.38	6.24	72.92	48.89	294.51
	2-3-14	栽植带土球乔木 土球直径在50cm以内	株	1.00	16.28	0.50				
	3-1-7h	落叶乔木一级养护 树高300cm以内	10株	0.10	54.72	4.58				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.03			6.24			
		美人梅(地径6cm, 高度≥180cm, 冠幅≥150cm)	株	1.00		163.30				163.30
12	050102004002	栽植灌木 1. 灌木种类:高杆月季 2. 灌木规格:地径5cm, 高度≥150cm, 冠幅≥100cm, 地栽苗, 姿态优美, 分枝点0.8m 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	1.00	27.81	323.72	1.93	28.56	19.15	372.61
	2-4-12	栽植带土球灌木 土球直径在30cm以内	株	1.00	5.92	0.17				
	3-1-14h	常绿灌木一级养护 冠从高150cm以内	10株	0.10	21.89	2.45				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.01			1.93			
		高杆月季(地径5cm, 高度≥150cm, 冠幅≥100cm)	株	1.00		321.10				321.10



工程量清单综合单价分析表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
13	050102004003	栽植灌木 1. 灌木种类:冬青球 2. 灌木规格:高度 $\geq 150\text{cm}$, 冠幅 $\geq 150\text{cm}$, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	1.00	25.59	264.09	1.93	26.28	17.62	309.23
	2-4-11	栽植带土球灌木 土球直径在20cm以内	株	1.00	3.70	0.17				
	3-1-14h	常绿灌木一级养护 冠丛高150cm以内	10株	0.10	21.89	2.45				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.01			1.93			
		冬青球 (高度 $\geq 150\text{cm}$, 冠幅 $\geq 150\text{cm}$)	株	1.00		261.47				261.47
14	050102004004	栽植灌木 1. 灌木种类:高杆红叶石楠球 2. 灌木规格:高度 $\geq 150\text{cm}$, 冠幅 $\geq 120\text{cm}$, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	1.00	25.59	277.85	1.92	26.28	17.62	322.98
	2-4-11	栽植带土球灌木 土球直径在20cm以内	株	1.00	3.70	0.17				
	3-1-14h	常绿灌木一级养护 冠丛高150cm以内	10株	0.10	21.89	2.45				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.01			1.92			
		高杆红叶石楠球 (高度 $\geq 150\text{cm}$, 冠幅 $\geq 120\text{cm}$)	株	1.00		275.23				275.23
15	050102004005	栽植灌木 1. 灌木种类:红叶石楠球A 2. 灌木规格:高度 $\geq 150\text{cm}$, 冠幅 $\geq 150\text{cm}$, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	1.00	25.59	309.96	1.93	26.28	17.62	355.10
	2-4-11	栽植带土球灌木 土球直径在20cm以内	株	1.00	3.70	0.17				
	3-1-14h	常绿灌木一级养护 冠丛高150cm以内	10株	0.10	21.89	2.45				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.01			1.93			

工程量清单综合单价分析表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		红叶石楠球A(高度≥150cm,冠幅≥150cm)	株	1.00		307.34				307.34
16	050102004006	栽植灌木 1. 灌木种类:红叶石楠球B 2. 灌木规格:高度≥120cm,冠幅≥120cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	1.00	25.59	169.59	1.93	26.28	17.62	214.73
	2-4-11	栽植带土球灌木 土球直径在20cm以内	株	1.00	3.70	0.17				
	3-1-14h	常绿灌木一级养护 冠从高150cm以内	10株	0.10	21.89	2.45				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.01			1.93			
		红叶石楠球B(高度≥120cm,冠幅≥120cm)	株	1.00		166.97				166.97
17	050102004007	栽植灌木 1. 灌木种类:金叶女贞球A 2. 灌木规格:高度≥150cm,冠幅≥150cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	1.00	25.59	323.72	1.93	26.28	17.62	368.86
	2-4-11	栽植带土球灌木 土球直径在20cm以内	株	1.00	3.70	0.17				
	3-1-14h	常绿灌木一级养护 冠从高150cm以内	10株	0.10	21.89	2.45				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.01			1.93			
		金叶女贞球A(高度≥150cm,冠幅≥150cm)	株	1.00		321.10				321.10
18	050102004008	栽植灌木 1. 灌木种类:高杆龙柏球 2. 灌木规格:高度≥200cm,冠幅≥150cm,球体饱满,姿态优美,分支点高80cm,净球无缺角 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	1.00	25.59	387.94	1.93	26.28	17.62	433.08



工程量清单综合单价分析表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	2-4-11	栽植带土球灌木 土球直径在20cm以内	株	1.00	3.70	0.17				
	3-1-14h	常绿灌木一级养护 冠丛高150cm以内	10株	0.10	21.89	2.45				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.01			1.93			
		高杆龙柏球 (高度≥200cm, 冠幅≥150cm)	株	1.00		385.32				385.32
19	050102004009	栽植灌木 1. 灌木种类:龙柏球A 2. 灌木规格:高度≥120cm, 冠幅≥150cm, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	1.00	25.59	250.33	1.93	26.28	17.62	295.47
	2-4-11	栽植带土球灌木 土球直径在20cm以内	株	1.00	3.70	0.17				
	3-1-14h	常绿灌木一级养护 冠丛高150cm以内	10株	0.10	21.89	2.45				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.01			1.93			
		龙柏球A (高度≥120cm, 冠幅≥150cm)	株	1.00		247.71				247.71
20	050102004010	栽植灌木 1. 灌木种类:龙柏球B 2. 灌木规格:高度≥100cm, 冠幅≥120cm, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	株	1.00	25.59	135.65	1.93	26.28	17.62	180.79
	2-4-11	栽植带土球灌木 土球直径在20cm以内	株	1.00	3.70	0.17				
	3-1-14h	常绿灌木一级养护 冠丛高150cm以内	10株	0.10	21.89	2.45				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.01			1.93			
		龙柏球B (高度≥100cm, 冠幅≥120cm)	株	1.00		133.03				133.03

工程量清单综合单价分析表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
21	050102007001	栽植色带 1. 苗木种类:小龙柏 2. 苗木规格:高度 $\geq 35\text{cm}$, 冠幅 $\geq 25\text{cm}$, 株行距:0.15m*0.25m 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	m2	1.00	7.74	41.70	0.98	7.95	5.34	55.76
	2-4-30	栽植地被植物(片植)	10m2	0.10	6.73	0.27				
	3-1-23h	地被植物一级养护 高度40cm以内	10m2	0.10	1.01	0.15				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.00			0.98			
		小龙柏(高度 $\geq 35\text{cm}$, 冠幅 $\geq 25\text{cm}$, 株行距:0.15m*0.25m)	m2	1.00		41.28				41.28
22	050102007002	栽植色带 1. 苗木种类:胶东卫矛 2. 苗木规格:高度 $\geq 35\text{cm}$, 冠幅 $\geq 25\text{cm}$, 株行距:0.15m*0.25m 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	m2	1.00	7.74	66.48	0.98	7.95	5.34	80.54
	2-4-30	栽植地被植物(片植)	10m2	0.10	6.73	0.27				
	3-1-23h	地被植物一级养护 高度40cm以内	10m2	0.10	1.01	0.15				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.00			0.98			
		胶东卫矛(高度 $\geq 35\text{cm}$, 冠幅 $\geq 25\text{cm}$, 株行距:0.15m*0.25m)	m2	1.00		66.06				66.06
23	050102008001	栽植花卉 1. 花卉种类:品种月季 2. 花卉规格:高度 $\geq 80\text{cm}$, 冠幅 $\geq 50\text{cm}$, 6株/m2, 外密内疏栽植 3. 养护期:2年 4. 土质:符合规范、设计要求	m2	1.00	15.76	110.66	1.17	16.18	10.84	138.43
	2-8-2	露地木本花栽植	10m2	0.10	7.33	0.17				
	3-1-37h	露地花坛 木本花一级养护	10m2	0.10	8.43	0.40				
	8-3-2	洒水车 (水)	10m3	0.01			1.17			
		品种月季(高度 $\geq 80\text{cm}$, 冠幅 $\geq 50\text{cm}$, 6株/m2)	m2	1.00		110.09				110.09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费 基础	管理费 和利润	
24	050102010001	铺种草皮 1.草皮种类:结缕草 2.铺种方式:成品满铺 3.养护期:2年 4.土质:符合规范、设计要求	m ²	1.00		20.62	0.00	0.00		20.62
		成品结缕草满铺	m ²	1.00		20.62				
25	050102008002	栽植花卉 1.花卉种类:大花金鸡菊 2.栽植方式:播种 3.养护期:2年 4.土质:符合规范、设计要求	m ²	1.00	6.66	6.87	0.00	6.84	4.59	18.12
	2-11-5	播种草坪	10m ²	0.10	6.66	1.37				
		大花金鸡菊	m ²	1.00		5.50				5.50
26	EB001	整理绿化用地 1.工作内容:捡石块,平整场地、地形塑造等 2.土地翻耕深度:综合考虑 3.工程量:以实际发生量为准	m ²	1.00	1.55		0.00	1.60	1.07	2.62
	2-1-1	整理绿化地 清除草皮	10m ²	0.10	1.55					
27	EB002	回填种植土 1.包含购买、运输、回填、整平等全部工作内容 2.土质要求:外购种植土 3.回填厚度:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.工程量:以实际发生量为准	m ³	1.00		22.12	0.00	0.00		22.12
		外购种植土	m ³	1.00		22.12				
28	050202005001	景石A 1.石料种类:河卵石 2.石料规格:1.8m*1.5m*1.2m 3.工作内容:包含景石的选石、定位放线、吊运、摆放、修饰与支撑、成品保护等 4.其他要求:符合规范、设计要求,结算时按实际工程量计算	吨	1.00		407.08	0.00	0.00		407.08
		河卵石1.8m*1.5m*1.2m	吨	1.00		407.08				



工程量清单综合单价分析表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
29	050202005002	景石A 1. 石料种类:河卵石 2. 石料规格:1.5m*1.2m*1.0m 3. 工作内容:包含景石的选石、定位放线、吊运、摆放、修饰与支撑、成品保护等 4. 其他要求:符合规范、设计要求, 结算时按实际工程量计算	吨	1.00		407.08	0.00	0.00		407.08
		河卵石1.5m*1.2m*1.0m	吨	1.00		407.08				
30	050202005003	景石A 1. 石料种类:河卵石 2. 石料规格:1.2m*1.0m*0.8m 3. 工作内容:包含景石的选石、定位放线、吊运、摆放、修饰与支撑、成品保护等 4. 其他要求:符合规范、设计要求, 结算时按实际工程量计算	吨	1.00		407.08	0.00	0.00		407.08
		河卵石1.2m*1.0m*0.8m	吨	1.00		407.08				
31	EB003	拆除砼 1. 材料品种:砼、钢筋砼 2. 拆除方式:综合考虑 3. 厚度:综合考虑 4. 拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 6. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 7. 工程量按实际拆除工程量计算	m3	1.00	18.80		23.21	19.30	12.94	54.95
	01-1-118h.j	拆除混凝土及钢筋混凝土基础	m3	1.00	18.80		23.21			
32	EB004	土石方、垃圾外运 1. 废弃物品种:土石方、拆除废弃物等综合考虑 2. 运距:综合考虑 3. 装车、外运、卸车、清理等综合考虑 4. 工程量按开挖前密实体积计算	m3	1.00	15.30		0.00	0.00		15.30
		垃圾外运	m3	1.00	15.30					

措施项目清单计价汇总表

工程名称:科技路(世昌大道-环山路)东侧整治工程

序号	项目名称	金额(元)
	绿化部分	
1	措施项目清单计价	16787.89
2	措施项目清单计价	
	合计	16787.89



措施项目清单与计价表（一）

工程名称:科技路（世昌大道—环山路）东侧整治工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
		绿化部分						
1	001	二次搬运	99953.37	4.32	4896.94			
2	002	夜间施工	99953.37	4.88	5531.73			
3	003	冬、雨季施工	99953.37	5.61	6359.22			
		合计			16787.89			



措施项目清单与计价表（二）

工程名称:科技路（世昌大道—环山路）东侧整治工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合 单价	合价	其中： 暂估价
		绿化部分					
		合计					



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:科技路(世昌大道-环山路)东侧整治工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
	绿化部分			
1	暂列金额	项	43000.00	
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价	项		
4	特殊项目暂估价	项		
5	计日工			
6	总承包服务费			

暂列金额明细表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	绿化部分			
1	暂列金额	项	43000.00	
	合计		43000.00	



规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额(元)
	科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程			
	绿化部分			
1	规费			46769.90
1.1	安全文明施工费			26634.13
1.1.1	环境保护费	915262.43+(0.00)	0.16	1464.42
1.1.2	文明施工费	915262.43+(0.00)	0.34	3111.89
1.1.3	临时设施费	915262.43+(0.00)	1.24	11349.25
1.1.4	安全施工费	915262.43+(0.00)	1.17	10708.57
1.2	工程排污费	915262.43+(0.00)	0.20	1830.52
1.3	住房公积金	915262.43+(0.00)	0.48	4393.26
1.4	危险作业意外伤害保险	915262.43+(0.00)	/	
1.5	社会保障费	915262.43+(0.00)	1.52	13911.99
2	税金	915262.43+46769.90+(0.00)+(0.00)	9.00	86582.91
合计: 1+2				133352.81

工料机汇总表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (含税)	单价 (除税)	合价	税率	备注
1	000500003	综合工日(土建)	工日	34.7751	88.00	88.00	3060.21	—	
2	000500005	综合工日(园林)	工日	1279.9123	84.00	84.00	107512.63	—	
3	U	白蜡(米径14cm, 高度≥550cm, 冠幅≥450cm)	株	68.00	1020.00	935.78	63633.04	9	
4	U	法桐(米径12cm, 高度≥500cm, 冠幅≥400cm)	株	30.00	580.00	532.11	15963.30	9	
5	U	杏树(地径18cm, 高度≥400cm, 冠幅≥350cm)	株	16.00	1450.00	1330.28	21284.48	9	
6	U	雪松(地径10cm, 高度≥450cm-500cm, 冠幅≥300cm)	株	75.00	580.00	532.11	39908.25	9	
7	U	樱花(地径6cm, 高度≥200cm, 冠幅≥180cm)	株	78.00	152.00	139.45	10877.10	9	
8	U	冬青球(高度≥150cm, 冠幅≥150cm)	株	33.00	285.00	261.47	8628.51	9	
9	U	丛生紫荆(高度≥180cm, 冠幅≥150cm)	株	52.00	175.00	160.55	8348.60	9	
10	U	造型油松c(地径16cm, 高度≥200cm-250cm, 冠幅≥300cm)	株	4.00	3858.00	3539.45	14157.80	9	
11	U	紫叶李(地径6cm, 高度≥180cm, 冠幅≥150cm)	株	64.00	165.00	151.38	9688.32	9	
12	U	美人梅(地径6cm, 高度≥180cm, 冠幅≥150cm)	株	86.00	178.00	163.30	14043.80	9	
13	U	高杆月季(地径5cm, 高度≥150cm, 冠幅≥100cm)	株	48.00	350.00	321.10	15412.80	9	
14	U	高杆红叶石楠球(高度≥150cm, 冠幅≥120cm)	株	10.00	300.00	275.23	2752.30	9	
15	U	红叶石楠球B(高度≥120cm, 冠幅≥120cm)	株	59.00	182.00	166.97	9851.23	9	
16	U	造型油松a(地径18cm, 高度≥400cm-450cm, 冠幅≥400cm)	株	2.00	7720.00	7082.57	14165.14	9	
17	U	红叶石楠球A(高度≥150cm, 冠幅≥150cm)	株	33.00	335.00	307.34	10142.22	9	
18	U	金叶女贞球A(高度≥150cm, 冠幅≥150cm)	株	20.00	350.00	321.10	6422.00	9	
19	U	高杆龙柏球(高度≥200cm, 冠幅≥150cm)	株	27.00	420.00	385.32	10403.64	9	
20	U	龙柏球A(高度≥120cm, 冠幅≥150cm)	株	33.00	270.00	247.71	8174.43	9	

工料机汇总表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (含税)	单价 (除税)	合价	税率	备注
21	U	龙柏球B(高度≥100cm,冠幅≥120cm)	株	81.00	145.00	133.03	10775.43	9	
22	U	小龙柏(高度≥35cm,冠幅≥25cm,株行距:0.15m*0.25m)	m2	190.00	45.00	41.28	7843.20	9	
23	U	胶东卫矛(高度≥35cm,冠幅≥25cm,株行距:0.15m*0.25m)	m2	897.00	72.00	66.06	59255.82	9	
24	U	品种月季(高度≥80cm,冠幅≥50cm,6株/m2)	m2	117.00	120.00	110.09	12880.53	9	
25	U	造型油松b(地径16cm,高度≥350cm,400cm,冠幅≥350cm)	株	4.00	5360.00	4917.43	19669.72	9	
26		大花金鸡菊	m2	1089.00	6.00	5.50	5989.50	9	
27	030101	树棍 长1.2m	根	796.00	1.80	1.65	1313.40	9	
28	130206	肥料	kg	186.8592	14.20	12.57	2348.82	13	
29	130206	涂剂(刷白)	kg	143.65	1.80	1.59	228.40	13	
30	130208	药剂	kg	44.6881	15.00	13.27	593.01	13	
31	140304030	镀锌铁丝12#	kg	19.90	6.80	6.02	119.80	13	
32	260202005	草帘	m2	1197.90	1.20	1.06	1269.77	13	
33	260404217	水	m3	312.4906	6.85	6.65	2078.06	3	
34		机械-人工费	元	47.8295	76.00	76.00	3635.04	0	
35		机械-汽油	kg	419.2183	8.49	7.51	3148.33	13	
36		机械-大修理费	元	833.5403	1.00	0.88	733.52	13	
37		机械-经常修理费	元	2119.1236	1.00	0.92	1949.59	13	
38		机械-其他费用	元	405.4911	1.00	1.00	405.49	0	
39		机械-柴油	kg	406.5725	8.24	7.29	2963.91	13	
40		机械-折旧费	元	3819.349	1.00	0.88	2921.03	13	
41		成品结缕草满铺	m2	7177.00	23.30	20.62	147989.74	13	
42		河卵石1.2m*1.5m*0.8m	吨	12.50	460.00	407.08	5088.50	13	
43		河卵石1.5m*1.2m*1.0m	吨	12.12	460.00	407.08	17146.21	13	
44		河卵石1.8m*1.5m*1.2m	吨	67.36	460.00	407.08	27420.91	13	
45		垃圾外运	m3	136.91	15.30	15.30	2094.72	—	
46		外购种植土	m3	3051.14	25.00	22.12	67491.22	13	
		人工费合计:					112667.57		
		材料费合计:					675739.31		
		其中:暂估材料费							
		机械费合计:					15756.91		

工程议价材料表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	编号	名称	单位	数量	地区价 (含税)	地区价 (除税)	小计 (除税)	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计 (除税)	差额 (除税)	税率
1	000500003	综合工(土建)	工日	34.7751	88.00	88.00	3060.21	74.00	74.00	2573.36	-486.85	--
2	000500005	综合工日(园林)	工日	1279.9123	84.00	84.00	107512.63	74.00	74.00	94713.51	-12799.12	--
		人工合计:					110572.85			97286.87	-13285.97	
		材料合计:										
		机械合计:										

工程主材汇总表

工程名称:科技路(世昌大道-环山路)东侧整治工程

序号	编号	名称规格	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计	税率
1		白蜡(米径14cm, 高度≥550cm, 冠幅≥450cm)	株	68.00	1020.00	935.78	63633.04	9
2		法桐(米径12cm, 高度≥500cm, 冠幅≥400cm)	株	30.00	580.00	532.11	15963.30	9
3		杏树(地径18cm, 高度≥400cm, 冠幅≥350cm)	株	16.00	1450.00	1330.28	21284.48	9
4		雪松(地径10cm, 高度≥450cm-500cm, 冠幅≥300cm)	株	75.00	580.00	532.11	39908.25	9
5		樱花(地径6cm, 高度≥200cm, 冠幅≥180cm)	株	78.00	152.00	139.45	10877.10	9
6		冬青球(高度≥150cm, 冠幅≥150cm)	株	33.00	285.00	261.47	8628.51	9
7		丛生紫荆(高度≥180cm, 冠幅≥150cm)	株	52.00	175.00	160.55	8348.60	9
8		造型油松c(地径16cm, 高度≥200cm-250cm, 冠幅≥300cm)	株	4.00	3858.00	3539.45	14157.80	9
9		紫叶李(地径6cm, 高度≥180cm, 冠幅≥150cm)	株	64.00	165.00	151.38	9688.32	9
10		美人梅(地径6cm, 高度≥180cm, 冠幅≥150cm)	株	86.00	178.00	163.30	14043.80	9
11		高杆月季(地径5cm, 高度≥150cm, 冠幅≥100cm)	株	48.00	350.00	321.10	15412.80	9
12		高杆红叶石楠球(高度≥150cm, 冠幅≥120cm)	株	10.00	300.00	275.23	2752.30	9
13		红叶石楠球B(高度≥120cm, 冠幅≥120cm)	株	59.00	182.00	166.97	9851.23	9
14		造型油松a(地径18cm, 高度≥400cm-450cm, 冠幅≥400cm)	株	2.00	7720.00	7082.57	14165.14	9
15		红叶石楠球A(高度≥150cm, 冠幅≥150cm)	株	33.00	335.00	307.34	10142.22	9
16		金叶女贞球A(高度≥150cm, 冠幅≥150cm)	株	20.00	350.00	321.10	6422.00	9
17		高杆黄栌球(高度≥200cm, 冠幅≥150cm)	株	27.00	420.00	385.32	10403.64	9
18		龙柏球A(高度≥120cm, 冠幅≥150cm)	株	33.00	270.00	247.71	8174.43	9
19		龙柏球B(高度≥100cm, 冠幅≥120cm)	株	81.00	145.00	133.03	10775.43	9
20		小龙柏(高度≥35cm, 冠幅≥25cm, 株行距:0.15m*0.25m)	m2	190.00	45.00	41.28	7843.20	9
21		咬鹃卫矛(高度≥35cm, 冠幅≥25cm, 株行距:0.15m*0.25m)	m2	897.00	72.00	66.06	59255.82	9
22		品种月季(高度≥80cm, 冠幅≥50cm, 6株/m2)	m2	117.00	120.00	110.09	12880.53	9
23		造型油松b(地径16cm, 高度≥350cm-400cm, 冠幅≥350cm)	株	4.00	5360.00	4917.43	19669.72	9
24		大花金鸡菊	m2	1089.00	6.00	5.50	5989.50	9
		合计:					400271.16	

非定额费用汇总表

工程名称:科技路(世昌大道—环山路)东侧整治工程

序号	材料编码	材料名称规格	单位	数量	省价 (含税)	省价 (除税)	小计 (除税)	单价 (含税)	单价 (除税)	小计 (除税)	税率
1		成品结缕草满铺	m ²	7177.00	0.00	0.00	0.00	23.30	20.62	147989.74	13
2		河卵石 1.2m*1.0m*0.8m	吨	12.50	0.00	0.00	0.00	460.00	407.08	5088.50	13
3		河卵石 1.5m*1.2m*1.0m	吨	42.12	0.00	0.00	0.00	460.00	407.08	17146.21	13
4		河卵石 1.8m*1.5m*1.2m	吨	87.36	0.00	0.00	0.00	460.00	407.08	27420.91	13
5		垃圾外运	m ³	136.91	0.00	0.00	0.00	15.30	15.30	2094.72	—
6		外购种植土	m ³	3051.14	0.00	0.00	0.00	25.00	22.12	67491.22	13